

## LIUGVÄRAVA AVA ETTEVALMISTUSTÖÖD

1. Liugvärava elektriajami toitekaabli 3x1,5 mm<sup>2</sup> paigaldamine. Toitekaabel tuleb vedada vundamendi keskkoha.
2. Fotoandurite madalpingejuhtme paigaldamine, nõutav juhe 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Kui on soov lisaseadmeid kasutada vastasposti juures (näit. lüliti), siis on soovitatav on paigaldada suuremate soonte arvuga juhe, et vajadusel ei peaks hakkama juheta välja vahetama, vaid võtta kasutusel varus olnud sooned.
3. Vundamendi rajamine, aiapostide paigaldamine.

